

del demite de la obra anterior, deben ser necesariamente empleado en la reforma. Los materiales in-
servibles y encombros serán retirados por cuenta del
Ayuntamiento, bajo la direcciori del adjudicatario.

En el suelo de la planta baja no se
realizara obra alguna, comenzando la obra por la coloca-
cion de pilares de ladrillo, asentado con mortero de cemento
y debidamente cimentados a una profundidad mini-
mum de 50 cm. Sobre estos pilares se montaran
las vigas-cruces, que han de soportar a los solivos
del piso, los cuales deben ser debidamente esqua-
drados para servir de apoyo en su cara superior
a un entramado de ladrillo ranillo, que con una
cubierta de horujon y la baldosa correspondiente,
constituirá el piso. El Ayuntamiento facilitara



- 9112 - El Ayuntamiento de la
villa de Barzosa

curandolos por la cara superior y dejando la superficie plana para recibir la teja. En la disposicion del envidado se tendra la precaucion de colocar los anclajes necesarios a los muros y de sujetar convenientemente los solivos a los muros y soleras correspondientes.

9^o — El enlucido de los cielos se sujetara eficazmente al entramado de cuarterones y estos a las tirantillas sujetas al maderamen del tejado, cuando dicho enlucido vaya directamente clavado al techo. Tambien se enluciran y se conceptuara como cielos, los costados de las vigas-muros, dejandolas aparentes como si fueren piezas cuadradas y asi mismo se forjara el alero recubriendo las soleras salientes en este caso con un material de duracion en lugar de yeso.



[Faint, mostly illegible handwritten text in blue ink, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

en su cara vista a madera, asentadas sobre morteros de cemento y debidamente niveladas a fin de que resulte una superficie totalmente lisa y exenta de desniveles o escalones.

12.º — El marcuero de las ventanas y puerta será de 10 cm en el cuadro, los bastidores de hojas de ventanas y puerta de entrada serán de 4 por 10 centímetros de sección mínima, la madera a emplear en marcos y bastidores será la de pino del país de primera clase; la puerta y expa-
tas de marcos serán preferentemente de roble: los marcos antes de su colocación en obra recibirán un mano de unido y toda la carpintería habrá de ser pintada al óleo en tres manos, con los colores que oportunamente se indicarán.

13.º — Se entiende que toda la car-



[Faint, mostly illegible handwritten text in blue ink, likely bleed-through from the reverse side of the page.]